



## Maison Alessia Généralités

**2.800 euros TTC** Prix kit sans montage  
**3.900 euros TTC** Prix «CLOS COUVERT»

Maison ossature bois  
Emprise au sol: 8,55 m<sup>2</sup>  
Niveaux: plein pied  
Pièces: 1

## Offre détaillée

Notre offre comprend la fabrication, le transport, le déchargement et le montage des éléments (clos couvert) ci-dessous :

- **Structure**

Le bois utilisé est le pin nordique première catégorie, séché à un taux d'humidité 8-12%, issu de forêts certifiées FSC garantissant la promotion de la gestion responsable des forêts.

- **Murs extérieurs**, 44mm: madrier en pin
- **Toiture**: Chevrons 100x60mm, revêtement de toit 18mm, contre-liteaux 31x11mm, Eléments de fixation pour l'assemblage.

- **Sol:** Lisse basse 100x100mm, Plancher pin massif 18, 27 ou 35mm, Eléments de fixation pour l'assemblage.

- **Finitions extérieures:** Finition incolore anti-UV 4954/L (lasure non comprise dans la formule kit sans montage)
- **Menuiserie:** 1 fenêtre 30x80, 1 VT, battant, bois couleur naturelle, single vitrage
- **Porte:** 1 Porte en bois 192x120, 1 VT, single vitrage, avec fournitures (cadres, chambranles, poignées)
- **Couverture:** bac acier

### Conditions

- Prévoir une plateforme plate sur le chantier pour le déchargement des camions et le stockage.

