



### Maison Helene Généralités

**3.200 euros TTC** Prix kit sans montage

**4.500 euros TTC** Prix «CLOS COUVERT»

Maison ossature bois

Emprise au sol: 10,41 m<sup>2</sup>

Niveaux: plein pied

Pièces: 1

### Offre détaillée

Notre offre comprend la fabrication, le transport, le déchargement, et le montage (clos couvert) des éléments ci-dessous :

- **Structure**  
Le bois utilisé est le pin nordique première catégorie, séché à un taux d'humidité 8-12%, issu de forêts certifiées FSC garantissant la promotion de la gestion responsable des forêts.
  - **Murs extérieurs**, 44mm: madrier
  - **Toiture**: Chevrons 100x60mm, revêtement de toit 18mm, contre-liteaux 31x11mm, Eléments de fixation pour l'assemblage.
  - **Sol**: Lisse basse 100x100mm, Plancher pin massif 18, 27 ou 35mm, Eléments de fixation pour l'assemblage.
- **Finitions extérieures**: Finition incolore anti-UV 4954/L (lasure non comprise dans la formule kit sans montage)
- **Menuiserie**: 1 fenêtre 88x88, 1 VT, battant, bois couleur naturelle, single vitrage
- **Porte**: 1 porte en bois 192x160, 2 VTX, single vitrage, avec fournitures (cadres, chambranles, poignées)
- **Couverture**: bac acier

### Conditions

- Prévoir une plateforme plate sur le chantier pour le déchargement des camions et le stockage.

